

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1.1	BCD D- 01.01.01- 01 BCD_201101	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  0,160	km  km	  0,160	0,160
1.2	BCD D- 01.03.02- 17 BCD_201101	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej  25	m  m	  25,000	25,000
1.3	BCD D- 01.03.02- 29 BCD_201101	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu  (0,2*0,35+0,15*0,15)*25	m3  m3	  2,313	2,313
1.4	BCD D- 01.03.35- 01 BCD_201101	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km  (0,15*0,3)*25+2,313	m3  m3	  3,438	3,438
1.5	BCA 01-07- 01 BCA_201101	Rozebranie ogrodzeń z siatki  7*2	m2  m2	  14,000	14,000
<b>2</b>	<b>45233123- 7 CPV</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych</b>			
2.1	BCD D- 02.01.01- 64 BCD_201101	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km  342	m3  m3	  342,000	342,000
2.2	BCD D- 02.01.01- 61 BCD_201101	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą  8	m3  m3	  8,000	8,000
2.3	BCD D- 04.01.02- 03 BCD_201101	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV  700	m2  m2	  700,000	700,000
2.4	BCD D- 04.02.01- 02 BCD_201101	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm  700	m2  m2	  700,000	700,000
2.5	BCD D- 04.04.01- 01 BCD_201101	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm  700	m2  m2	  700,000	700,000
2.6	BCD D- 04.02.03- 12 BCD_201101	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub grysowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm  700	m2  m2	  700,000	700,000
2.7	BCD D- 05.03.23- 31 BCD_201101	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub grysowej, spoiny wypełnione piaskiem - 75% całości  700*0,75	m2  m2	  525,000	525,000
2.8	BCD D- 05.03.23- 32 BCD_201101	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub grysowej, spoiny wypełnione piaskiem - 25% całości  700*0,25	m2  m2	  175,000	175,000
2.9	BCD D- 08.01.01- 02 BCD_201101	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)  290	m  m	  290,000	290,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyczerpania	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.10	BCD D-08.01.01- 21 BCD_201101	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)  4*7+4*7,5+8*2	m  m	  74,000	74,000
<b>3</b>	<b>45233120- 6 CPV</b>	<b>Roboty w zakresie budowy zjazdów</b>			
3.1	BCD D-04.01.02- 03 BCD_201101	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV  150	m2  m2	  150,000	150,000
3.2	BCD D-04.02.01- 02 BCD_201101	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi. grubość warstwy 15 cm  150	m2  m2	  150,000	150,000
3.3	BCD D-04.04.01- 23 BCD_201101	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm  150	m2  m2	  150,000	150,000
3.4	BCD D-04.02.03- 12 BCD_201101	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub grysowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm  150	m2  m2	  150,000	150,000
3.5	BCD D-05.03.23- 32 BCD_201101	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub grysowej, spoiny wypełnione piaskiem  150	m2  m2	  150,000	150,000
3.6	BCD D-08.01.01- 02 BCD_201101	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)  116	m  m	  116,000	116,000
<b>4</b>	<b>45112330- 7 CPV</b>	<b>Roboty towarzyszące</b>			
4.1	BCD D-10.01.05- 02 BCD_201101	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem  2	szł.  szł.	  2,000	2,000
4.2	BCD D-10.01.05- 03 BCD_201101	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem  3	szł.  szł.	  3,000	3,000
4.3	BCD D-06.01.01- 03 BCD_201101	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III  500	m2  m2	  500,000	500,000
4.4	BCD D-06.01.01- 12 BCD_201101	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km  500	m2  m2	  500,000	500,000
<b>5</b>	<b>45232460- 4 CPV</b>	<b>Roboty sanitarne</b>			
5.1	BCD D-02.01.01- 22 BCD_201101	Wykopy liniowe wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m  (4+4+5)*0,5*2+(5+5+3)*0,5*2	m3  m3	  26,000	26,000
5.2	KNNR 5 0706-0100 BC_201101	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m  26	m  m	  26,000	26,000
5.3	KNNR 4 1308-0200 BC_201101	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m		26,000

## ul. Jałowcowa - etap II

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		4+4+5+5+5+3	m	26,000	
5.4	KNNR 5 0706-0100 BC_201101	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m 26	m m	 26,000	26,000
5.5	KNNR 5 0702-0500 BC_201101	Mechaniczne zasypywanie rowów w gruncie kat. III-IV 26	m3 m3	 26,000	26,000