



ul. JAŁOWCOWA

Jezdnia



h=8 cm	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej /bezfazowa/
h=5 cm	Podsyпка cementowo – piaskowa lub grys 0–7
h=20 cm	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
h=15 cm	Warstwa odsączająca z piasku
Σ h=48 cm	Łączna grubość

Szczegóły posadowienia krawężnika
skala 1 : 25



		PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W" Wojciech Nanek 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30 tel. : (0-15) 823-32-51 REGON: 830222324 NIP : 867-103-54-03		
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Suchedniów 26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5			Nr Rys. 5
Temat	Budowa ulic osiedlowych osiedla Jasna II - etap II (budowa ulicy Jałowcowej)			
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI			
	Faza: Projekt budowlany		Data: III 2011 r.	Skala 1 : 50
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech NANEK	K-107/02	
	Asystent projektanta	mgr inż. Dariusz ZAJĄC		
	Sprawdzający	inż. Zbigniew WYDRA	K-106/02	