


Sw1	
TYNK CEM. - WAP.	1,5 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY "600"	11,5 cm
TYNK CEM. - WAP.	1,5 cm

Sz1	
TYNK CEM. - WAP.	1,5 cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY "600"	24 cm
WĘGLA MINERALNA 035	16 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U = 0,170 W/m²·K



1/01	WIATROLAP	5,15 m²
1/02	POM. KLUBU SENIORA	29,60 m²
1/03	POM. KLUBU SENIORA	24,40 m²
1/04	WIATROLAP	5,65 m²
1/05	WC	3,00 m²
1/06	WC	4,20 m²
1/07	WC	2,80 m²
1/08	POM. KLUBU SENIORA	24,15 m²
1/09	WIATROLAP	11,10 m²
1/10	SALA KONFERENCYJNA	54,75 m²
1/11	POM. KLUBU SENIORA	47,50 m²
1/12	POM. KLUBU SENIORA	14,85 m²
1/13	WC	3,80 m²
1/14	PCV	12,10 m²
1/15	ARCHIWUM	9,50 m²
1/16	KORYTARZ	2,45 m²
1/17	ARCHIWUM	18,75 m²
1/18	PCV	16,95 m²
1/19	WIATROLAP	2,40 m²
1/20	KL. SCHODOWA	23,90 m²

POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA PARTERU

317,00 m²

± 0,00 = 270,45 m n.p.m.



Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB SENIORA, ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ I ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
Lokalizacja:	SUCHEDNIÓW, UL. SPORTOWA, DZ. NR EWID. 4662/11
Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Sienbiot
Sprawił:	mgr inż. arch. Ryszard Dąbrowski
Opracował:	mgr inż. Artur Dorobczyński
Data:	12-2019
Skala:	1 : 100
Nr rys.:	A - 2