



GMINA SUCHEDNIÓW
NIP 663-17-31-600
REGON 291009917

Gmina Suchedniów
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
www.suchedniow.pl, suchedniow@poczta.fm, ziksuced@poczta.onet.pl

Suchedniów 2014-05-30

Wg rozdzielnika :

USŁUGA OŚWIETLENIOWA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:

PYTANIE NR 1

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „ Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów”
Nr sprawy: BI -UOOPS – 2014/2021

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) dalej Pzp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ oraz załącznikach:

1. W rozdz. IX „Wymagania dotyczące wadium” Zamawiający podał następującą informację:

„Ustala się wadium w wysokości: 30000,00,- PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100 PLN).”

Prosimy o wyjaśnienie, czy prawidłową kwotą wysokości wadium jest 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) czy 32 610,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100)?

2. W następujących elementach dokumentacji przetargowej:

- Rozdz. III „Opis przedmiotu zamówienia”, ust. 3 pkt b), parametry techniczno-użytkowe opraw oświetleniowych,
 - Program Funkcjonalno – Użytkowy, 2.2.1.7. Oprawy oświetleniowe,
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 2.1.1 Parametry użytkowe,
- umieszczono zapis
- „oprawa musi umożliwiać regulację położenia w zakresie co najmniej: – 15° / +15°”

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 Pzp, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Sporządzona przez Zamawiającego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej zwana STWiOR) wskazuje na konkretny model opraw, a określone przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 STWiOR, które zamierza uzyskać w wyniku przeprowadzenia postępowania są tożsame z parametrami technicznymi wskazanymi w karcie katalogowej w/w opraw. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego, gdyż na rynku istnieją nowoczesne, energooszczędne oprawy wykonane w technologii LED posiadające redukcję mocy innych producentów/dystrybutorów.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji STWiOR w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców poprzez wykreślenie zapisu „oprawa musi umożliwiać regulację położenia w zakresie co najmniej: – 15° / +15°” z SIWZ, STWiOR i PFU.

Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ODPOWIEDZI :

Ad. 1 – Prawidłową kwotą wadium jest: 30 000,00 zł. słownie: trzydzieści tysięcy zł.

Ad.2 – Wymagany minimalny zakres regulacji pozycji oprawy co najmniej $-15^{\circ}/+15^{\circ}$ względem wysięgnika czy słupa opraw oświetleniowych ledowych, wynika z braku możliwości modyfikacji bryły fotometrycznej rozsyłu światłości, czy też kąta padania światła, która jest niezbędna w niejednorodnej infrastrukturze oświetleniowej występującej na obszarze realizacji zadania modernizacji oświetlenia i możliwości dopasowania oświetlenia w celu maksymalizacji efektywności świetlnej wykorzystanych do tego zadania opraw oświetleniowych ledowych. Na terenie gminy nie wszystkie wysięgniki podlegają wymianie (posiadają one w stanie istniejącym różne kąty nachylenia i różne długości) i taka regulacja położenia oprawy jest uzasadniona.

Na rynku krajowym są dostępne oprawy ledowe innych producentów, które mają możliwości regulacji położenia oprawy w zakresach podanych w specyfikacji.

W związku z tym zapis w brzmieniu: „oprawa musi umożliwić regulację położenia w zakresie co najmniej $-15^{\circ}/+15^{\circ}$ „ pozostaje bez zmian i zapis ten nie narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji.

PYTANIE NR 2

Dotyczy: Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów.

W związku z prowadzonym postępowanie przetargowym pod nazwą „Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie gminy Suchedniów” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

1. Jednym z opisanych parametrów technicznych oprawy jest wyprowadzony konektor służący do podłączenia oprawy. Każde dodatkowe połączenie (mufowanie kabla) elektryczne jest elementem narażonym na uszkodzenia, i nie mającym racjonalnego uzasadnienia. Proponujemy zastosowanie klasycznego sposobu podłączenia zasilania w oprawie. Wprowadzenie kabla do wnętrza oprawy o poziomie szczelności IP66 i podłączenia do zacisków zasilających wewnątrz oprawy.
2. W przedmiocie zamówienia opisana jest wymiana wysięgników, więc parametr polegający na kącie regulacji oprawy od -15° do 15° , nie ma uzasadnienia, a jest jedynie próbą ograniczenia uczciwej konkurencji i narusza PZP Art. 29. pkt. 2. Proponujemy dopuszczenie regulacji kąta oprawy na poziomie 0° do -15° montaż na wysięgniku, 0° do 15° montaż bezpośredni na słupie. Ten rodzaj regulacji kąta pochylenia opraw zapewni przy zastosowaniu wysięgników o kącie pochylenia do 10° realizację zadania (możliwość uzyskania kąta pochylenia od 0° do 10° , przy montażu na wysięgniku i od 0° do 10° na słupie). Inne kąty pochylenia opraw nie występują w projekcie. Kąty pochylenia opraw powyżej 10° mogą powodować niezgodność z wytycznymi unijnej Dyrektywy 2005/32/WE i wytycznych Europejskiego Komitetu Oświetleniowego CIE

150:203 o „ochronie nocy” i powinniśmy ich unikać. Proponujemy zmianę zapisu dotyczącego regulacji uchwytu montażowego oprawy w zakresie od 0° do -15° montaż na wysięgniku, oraz od 0° do 15° montaż bezpośredni na słupie.

3. Opisanym parametrem opraw jest również temperatura barwowa źródeł światła na poziomie 4000K. Zgodnie z zasadami techniki świetlnej określany jest zakres temperatur barwowych, proponujemy wprowadzenie zakresu 3600K – 4400K (Barwa Neutralna Biała) lub tolerancji 4000K $\pm 10\%$.

ODPOWIEDZI :

Ad. 1 – Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące podłączenia oprawy ledowej za pomocą wyprowadzonego konektora. Konektor będzie usytuowany w wysięgniku i w związku z tym nie będzie narażony na dodatkowe uszkodzenia, jak również nie ma potrzeby na etapie montażu otwierania oprawy o dużym poziomie szczelności IP66, jak to zauważył Pytający, i to jest to właśnie racjonalne uzasadnienie. Wymaganie niniejsze nie narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Ad. 2 – Wymaganie dotyczące zapewnienia regulacji położenia oprawy w zakresie co najmniej -15 /+15 uzasadnione jest niejednorodnością infrastruktury oświetleniowej i potrzebą uzyskania maksymalnej efektywności systemu oświetlenia. Na terenie gminy w ramach zadania modernizacji oświetlenia drogowego tylko część wysięgników będzie wymieniana; pozostałe wysięgniki o różnych kątach nachylenia i długościach nie podlegają wymianie. Z tego też powodu Zamawiający wprowadził wymóg wyposażenia oprawy w możliwość regulacji jej położenia w zakresie co najmniej -15°/+15°, co w żaden sposób nie narusza zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Ad. 3 – Dopuszczamy tolerancję w zakresie +/- 10%.

PYTANIE NR 3

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) dalej Pzp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ oraz załącznikach:

1. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej terminu wykonania zamówienia:
W SIWZ rozdział XIII zapisano :
„Należy określić cenę ryczałtową brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi. Szacunkowa cena za wykonanie usługi będzie iloczynem: cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc x 85 miesięcy (w ciągu 3 pierwszych miesięcy wykonawca musi osiągnąć efekt energetyczny potwierdzony protokołem przeglądu) oraz będzie stanowiła podstawę w kryterium oceny.”
Natomiast w rozdziale IV SIWZ zapisy brzmią:
„Termin wykonania zamówienia :
3 miesiące od daty zawarcia umowy – adaptacja oświetlenia drogowego,
78 miesięcy od adaptacji oświetlenia drogowego – świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie.”,
a w załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta”:
„Cena ryczałtowa brutto/ jeden miesiąc x 78 miesięcy = PLN brutto.
Zamówienie wykonamy w terminie:
- 3 miesiące od daty zawarcia umowy – adaptacja systemu oświetlenia na którą udzielamy gwarancji
w wymiarze
- 78 miesięcy po adaptacji oświetlenia – świadczenie usługi oświetleniowej.”
Prosimy o jednoznaczne określenie terminu wykonania umowy, co jest niezbędne do prawidłowego przygotowania ceny za wykonanie usługi.
2. SIWZ rozdział XV zapisano:
„Wynagrodzenie za usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie regulowane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez wykonawcę sukcesywnie raz w miesiącu za faktycznie wykonane usługi.”

Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis jest równoznaczny z rozliczeniem kosztorysem powykonawczym lub stawkami ryczałtowymi za konkretne czynności (np. za wymianę źródła światła)?
3. W jaki sposób powinna zostać obliczona cena oferty, którą należy podać w kwotach ryczałtowych za miesiąc (należy w niej uwzględnić zarówno świadczenie usług, jak i modernizację) i jest ona nazmienna przez cały okres trwania umowy, jeśli z powyższego zapisu wynika, że faktura VAT będzie obejmowała faktycznie wykonane usługi?
4. Prosimy o udostępnienie schematu szaf sterująco-pomiarowych w skrzynkach wolnostojących na fundamentach prefabrykowanych
5. Przedmiar robót dotyczy tylko adaptacji oświetlenia – prosimy o udostępnienie przedmiaru robót zawierającego także pozostały zakres prac.

Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ODPOWIEDZI :


Ad. 1 –Prawidłowy termin wykonania zamówienia – 81 miesięcy w tym 3 miesiące od daty zawarcia umowy – adaptacja systemu oświetlenia, 78 miesięcy po adaptacji oświetlenia – świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) – zapis ten jest zgodny z ogłoszeniem o przetargu. Zapis w XIII rozdziale jest zapisem błędnym.

Ad. 2 – Cena oferty (brutto) tj. adaptacja + konserwacja + inne koszty zgodnie z SIWZ (cena ryczałtowa niezmienna przez cały okres realizacji) zostanie podzielona przez 78 miesięcy i wypłacana będzie miesięcznie jako stała ryczałtowa zgodnie z postanowieniami umowy.

Ad. 3 – jak w odpowiedzi pkt 2.

Ad. 4 –

Schemat zasilania szafki oświetleniowej kablowej SOK z 3-f układem pomiarowym



Ad. 5 – pozostały zakres prac związanych z usługą to opracowanie projektu adaptacji oświetlenia oraz konserwacja oświetlenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym tj. 78 miesięcy po dokonaniu adaptacji. Na takie prace nie posiadamy przedmiaru, Wykonawca skalkuluje pozostały zakres prac na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie (koszty konserwacji oświetlenia biorąc pod uwagę udzieloną pięcioletnią gwarancję).

Z poważaniem : Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
mgr inż. Tadeusz Bałchanowski

BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz Bałchanowski