



GMINA SUCHEDNIÓW
NIP 663-17-31-609
REGON 291009917

Gmina Suchedniów
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
www.suchedniow.pl , suchedniow@poczta.fm . ziksuched@poczta.onet.pl

Znak: GNI 7040/G-K/2014-2015

Suchedniów 2015-12-28

Wg rozdzielnika :

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA, PRZEBUDOWA I REMONT ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:

1. Prosimy o zmianę zapisu pkt. 5 Rozdziału IV SIWZ, na: „Bieg terminu gwarancji zawiesza się na element usterkowany na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili ich wymiany”.

Odp. – zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Czy oryginał wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie czy należy go złożyć w Dziale Księgowości ?

Odp. – oryginał wadium prosimy umieścić wraz z ofertą.

3. Dot. kryterium oceny ofert – gwarancja/rękojnia – minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy, prosimy o podanie maksymalnego okresu gwarancyjnego.

Odp. – maksymalny okres gwarancji/rękojmi - 96 m-cy.

4. Czy w przedmiarach robót dot. przebudowy ul. Kościelnej zostało ujęte wykonanie parkingu przy oczyszczalni ścieków ? Jeżeli nie to prosimy o podanie powierzchni parkingu. Prosimy o podanie zaprojektowanej konstrukcji przebudowy parkingu.

Odp. –parking został wykonany w 2014 roku w związku z powyższym nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

5. Jaki jest maksymalny okres punktowanej gwarancji ?

Odp. – 96 m-cy.

6. Jaki termin należy wpisać w formularzu oferty w poz. 2 termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie ?

Odp. – zgodnie z SIWZ – I kw. 2016 r.

7. W SIWZ i Umowie w pkt. Zakres rzeczowy do realizacji – dokończenie przedsięwzięcia brak pozycji :

L.p	Katalog ; SST.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m 2	175,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdów z brukowca 16-20 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m2	97,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników 15 x 30 x 100cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	mb	313,00
4	D-05.03.11	Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych średnia grubość warstwy 3 cm z odwozem urobku na odległość 5 km (frezowanie profilujące)	m 2	2996,00
II. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0				
5	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu B - 15.	mb	313,00
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie - chodnik i wjazdy na posesje	m2	418,00
7	D-04.01.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	97,00
8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	257,00
9	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej.	m2	97,00
10	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej.	m 2	321,00
III. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
11	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie nawierzchnia ulepszona	m 2	2996,00
12	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m 2	3600,00
13	D-05.03.05e	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową	t	50,00
14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ruch KR - 3	m 2	2996,00

L.p	Katalog ; SST.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m 2	175,00
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdów z brukowca 16-20 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 5 km	m2	97,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników 15 x 30 x 100cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	mb	313,00
4	D-05.03.11	Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych średnia grubość warstwy 3 cm z odwozem urobku na odległość 5 km (frezowanie profilujące)	m 2	2996,00
II. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0				
5	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betowych 15 x 30 x 100 na ławie z oporem z betonu B - 15.	mb	313,00
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, grunt kat. II warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie - chodnik i wjazdy na posesje	m2	418,00
7	D-04.01.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	97,00
8	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	257,00
9	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej.	m2	97,00
10	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej.	m 2	321,00
III. NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9				
11	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie nawierzchnia ulepszona	m 2	2996,00
12	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m 2	3600,00
13	D-05.03.05e	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową	t	50,00
14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ruch KR - 3	m 2	2996,00

IV. OZNAKOWANIE POZIOME CPV 45233280-5				
15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane sposobem mechanicznym	m 2	40,00
V. INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
16	U-ID-1009	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	3
17	U-ID-1009	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	12
18	U-ID-1009	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2
19	U-ID-1009	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3

Czy ma być wykonane ? Jeśli tak prosimy o dodanie do SIWZ i Umowy.

Odp. – powyższy zakres rzeczowy został ujęty w SIWZ i Umowie – przedmiot zamówienia pkt 4/ REMONT UL. KOŚCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE – NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BUGAJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. GAJZLERA KM 0+000,00 DO KM 0+435,00 ODCINEK 435,00 MB. – SZEROKOŚĆ JEZDNI : 6,00 M – 6,50 M do wykonania w ramach zamówienia. (Przedmiar oraz projekt stanowi załącznik do SIWZ).

8. Proszę o wyjaśnienie dlaczego powierzchnia ścieralnej wynosi 2996m^2 , a skropienie 3600m^2 ? Czy nie powinna być jednakowa ilość ? Proszę o korektę.

Odp. – różnica w powierzchniach wynika z pozycji przedmiarowej „Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową – 50 t” gdzie zaprojektowano zgodnie z technologią skropienie 1.warstwa wyrównawcza, 2.warstwa ścieralna.

9. Proszę o wymienienie w zakresie Rzeczowym do realizacji – dokończenie przedsięwzięcia rodzaj i typ znaków w punkcie 10 Przebudowa ul. Gajzlera.

Odp. – folia odblaskowa II generacji, typ zgodnie z pozycjami przedmiarowymi : D3-2szt., T6A-2szt., D1-1szt., B2 2szt., A20-1szt., A7-2szt., C2-1szt., D4b-1szt.

10. Jaki rodzaj oznakowania poziomego należy wykonać ? Grubo czy cienkowarstwowe ?

Odp. – cienkowarstwowe.

11. Ile gwarancji należy udzielić na oznakowanie poziome ?

Odp. -12 m-cy.

12. Oznakowanie poziome w zakresie rzeczowym do realizacji – dokończenie przedsięwzięcia powinno być wyrażone w m^2 lub mb. Proszę o doprecyzowanie ?

Odp. –jednostką obliczeniową jest m^2 .

Z poważaniem :

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik

28.12.2015r. 