

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa oświetlenia w linii napowietrznej NN drogi gminnej Rogatka - Zalew w m. Mostki gmina Suchedniów
ADRES INWESTYCJI : Mostki słupy Nr 8/1, 8/3, 8/5 i 8/7 w obw. 1 ST "MOSTKI 1" wg. WP Nr 15/2017
INWESTOR : Gmina SUCHEDNIÓW
ADRES INWESTORA : 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90
DATA OPRACOWANIA : 06.2017

TADEUSZ TOKARSKI
ul. Górnicza 2/15
26-110 Skarżysko-Kamienna
Upr. Budowl. KL-173/90
(Instalacje i sieci elektryczne)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych - hak wieszakowy mocny SOT 21.1'	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ² 0.316	km.prz ew. km.prz ew.	0.316	
				RAZEM	0.316
3	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej (BZO-03) w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie E nad przewodami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa BGP 303 LED 35-35/740 PSRII DDF2.)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bezpiecznikowe złącze oświetlenia BZO-03 (AsXSn) z wkładką topikową BiWts 6A	szt	4.0000		4.0000			
2.	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1	szt	8.1600		8.1600			
3.	Ogranicznik przepięć typ BOP/R SE-30 0,5/5 kA	szt	1.0000		1.0000			
4.	Oprawa typu BGP 303 LED 35-35/740 PSRII DDF2.)	szt	4.0000		4.0000			
5.	przewód AsXSn 1x25 mm2	m	2.5000		2.5000			
6.	Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC	m	328.6400		328.6400			
7.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2	m	20.0000		20.0000			
8.	Uchwyt odciąg. SO118.425S linia 4x25-35mm2	szt	2.0000		2.0000			
9.	Uchwyt wysięgnika na słup wirowany	szt.	8.0000		8.0000			
10.	Uchwyty przelotowy SO 270	szt	6.0000		6.0000			
11.	Wysięgniki rurowe Wo 2 (1000 x 1000)	szt	4.0000		4.0000			
12.	Zacisk odgałęźny SL 4.25	szt	6.0000		6.0000			
13.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: