

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH											
"Przebudowa drogi gminnej nr 389011T przy CKI w Michniowie"											
Hektometr	Metr	Powierzchnia przekroju		Średnia powierzchnia		Odl. między przekr.	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości na odcinku	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop(+)	nasyp(-)		wykop(+)	nasyp(-)
		m ²					m	m3		m3	m3
	148,28	2,39	0,00								
				2,02	0,01	31,72	64,07	0,16	0,16	63,91	0,00
	180,00	1,65	0,01								
				1,52	0,04	30,00	45,45	1,20	1,20	44,25	0,00
	210,00	1,38	0,07								
				2,32	0,05	30,00	69,60	1,35	1,35	68,25	0,00
	240,00	3,26	0,02								
				3,09	0,03	30,00	92,55	0,75	0,75	91,80	0,00
	270,00	2,91	0,03								
				2,20	0,10	30,00	65,85	2,85	2,85	63,00	0,00
	300,00	1,48	0,16								
				1,45	0,11	30,00	43,35	3,33	3,33	40,02	0,00
	330,00	1,41	0,06								
				0,71	0,03	30,00	21,15	0,93	0,93	20,22	0,00
	360,00	5,38	0,025								
				Razem		211,72	402,02	10,57	10,57	391,45	0,00