

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie w energię elektryczną tłoczni ścieków
ADRES INWESTYCJI : Suchedniów ul. Warszawska dz. Nr 69/4, 69/3
INWESTOR : Gmina SUCHEDNIÓW
ADRES INWESTORA : 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 21*0.8*0.4	m ³ m ³	 6.720	
				RAZEM	6.720
2	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 6.72	m ³ m ³	 6.720	
				RAZEM	6.720
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK fi 50 mm 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNNR 5 0714-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w złączach kablowo pomiarowych i szafach zasilająco-sterujących bez mocowania. (YKY-0,6/1kV, 5x10 mm ²) 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000