Suchedniów ← → Leśniczówka Kaczka



Rzędne istniejące	268,35	268,47	268,50	268,57	268,60	268,60	268,61	268,61	268,50	268,38	268,38		268,25
Rzędne projektowane			**268,50**	**268,57**	**268,60**		**268,58**			**268,46**	**268,38**		
Odległości	−0+028,30	−0+05,63	**0+000,00**	0+014,03	0+019,20	0+019,90	0+028,80	0+030,10	0+040,34	0+042,53	0+048,00	0+048,68	0+064,68

Elementy niwelety: $i_{istn.}$=0,53% | i=0,53% L=22,38m | R=1500m T=14,07m Ł=28,14m f=0,066m | i=1,35% L=5,82m | $i_{istn.}$=0,75%

Elementy trasy: PROSTA | ŁUK PIOZIOMY

UWAGI:

1. Rzędne podano w układzie odniesienia Kronsztad 86.
2. Wykonawca wykona pomiary geodezyjne i dostosuje niweletę do rzeczywistych rzędnych drogi na dojazdach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami przedmiotowej dokumentacji.

LEGENDA:

- Niweleta istniejąca
- Niweleta projektowana

DANE WYJŚCIOWE:

1. Klasa drogi — L
2. Prędkość projektowa — V_p=50km/h

INWESTOR:	Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26–130 SUCHEDNIÓW			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3, 53–317 WROCŁAW			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów.			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rys.: M–03
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil podłużny układu drogowego			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	data: 04.2021	skala: 1:50/500
PROJEKTANT: (główny projektant) (branża mostowa)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/DOŚ/07	podpis:	
PROJEKTANT: (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Gruba	119/DOŚ/09	podpis:	
SPRAWDZAJĄCY: (branża mostowa)	mgr inż. Błażej Bartoszek	DOŚ/0368/PBM/17	podpis:	