


RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO



LEGENDA:

- Z01 – Zawór odcinający kulowy gwintowany DN40
 - Z02 – Zawór odcinający kulowy gwintowany z kurkiem spustowym DN40
 - Z03 – Króciec z zaworem odcinającym DN25 do przedmuchiwania sprężonym powietrzem
 - F1 – Filtar siatkowy gwintowany DN40
 - W1 – Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-16 DN40, Q3=16m³/h
 - ZA – Zawór antyskażeniowy typ EA DN40
 - ZH1 – Kompletny zestaw hydroforowy (p=7 bar przy 6m³/h) z armaturą odcinającą, zwrotną, zbroniemkiem membranowym, czujnikiem ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej
- Rurociągi zasilający instalację zraszaczową PE63x3,8 PN10
- Przytęgnięte wody na cele zraszania PE50x3,0 PN10

<div></div> <h1>dart projekt</h1> <h2>projekty budowlane</h2>		ul. Sikorskiego 20 / 230 26-110 Skarżysko - Kam., tel. 504 544 894	
Temat:	SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO		
Lokalizacja:	SUCHEDNIOW, UL. SPORTOWA 5 DZ. NR EWID. 4662/1, 4663/2, 4664		
Branża:	S A N I T A R N A		
Tytuł rys.:	RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO	Stadium:	PB
Projektował:	mgr inż. arch. Marian Siembiot	Data:	05-20-2021
Opracował:	upr. bud. 346-Km/73	Skala:	1 : 50
	Opracował: Artur Dorobczyński	Nr rys.:	S - 3